.....

FICHE TECHNIQUE

MURS INVISIBLES

Installation visuelle et sonore

Collectif IAKERI Version Mars 2020

Collectif IAKERI Association lakeri Project 41, rue de la Chine 75020 Paris - France

CONTACTS

iakeri.fr

FORMAT

Installation immersive visuelle et sonore Jauge dans l'espace de l'installation : 10-15 personnes idéalement

ESPACE INSTALLATION

Boîte noire demandée, noir absolu ou espace avec pendrillons occultants Configuration idéale :

7m longueur x 6m largeur minimum 3.5m hauteur 4 points d'accroche à 3m de hauteur

INSTALLATION TECHNIQUE

1 ou 2 personne du collectif + 1 ou 2 assistant·es de montage en fonction des caractéristiques de la salle

Personnel: MONTAGE / EXPLOITATION / DÉMONTAGE

Temps montage + exploitation: entre 1 et 3 jours en fonction des caractéristiques de la salle Temps de démontage: ½ jour

FOURNI PAR LE COLLECTIF IAKERI

Matériel informatique

Ordinateur Dell Small Form Factor

Matériel projection

- 3 vidéoprojecteurs mini LG 550G
- 1 vidéoprojecteur mini LG PX1500G
- Carte vidéo Matrox TripleHead2Go Digital SE
- 3 câbles HDMI de 10 m
- 1 câble VGA de 10 m

Matériel son

Carte son Focusrite Scarlett-8i6

Matériel sculptures

- 9 sculptures en tulle
- 9 petits moteurs de voltaje variables sous 24V
- Transformateurs et rallonges moteurs

Structure

• Grill en aluminium d'environ 6 m large x 4 m profondeur selon plan d'implantation scénique à déterminer en fonction de la salle (construction in situ possible)

A FOURNIR PAR LE LIEU DE DIFFUSION

Structure

Cache matériel électronique de 50 cm large x 50 cm hauteur x 50 cm profondeur

Matériel son

- Système quadriphonique: 4 haut parleurs tipe Yamaha HS5
- 4 câbles audio XLR de 10 m

Matériel électrique

- 4 rallonges électriques noires de 10 m pour projecteurs
- 4 rallonges électriques noires de 10 m para haut parleurs
- 4 multiprise électriques noirs

Matériel installation

- Escabeau mobile sécurisé de 2m de haut ou échelle
- Tissus occultant / pendrillons

Technicien·ne

• 1 assistant·e de montage